

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. droga - 373,3 m 0,373	km	
			km	
				0,373
2 Podbudowy - kod CPV - 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-d.203	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1366,59 m ² 1366,59	m ²	
			m ²	
				1.366,59
3	KNNR 6 0101-d.202	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 14,16	m ²	
			m ²	
				14,16
4	KNNR 1 0201-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. odległość transportu do 3 km 1366,59 m ² m ² x 0,3m + 14,16m ² x 0,2m = 412,809 m ³ 412,81	m ³	
			m ³	
				412,81
5	KNNR 1 0208-d.201	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 412,81	m ³	
			m ³	
				412,81
6	KNNR 2-31 d.20104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1380,75	m ²	
			m ²	
				1.380,75
7	KNNR 2-31 d.20104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 1380,75	m ²	
			m ²	
				1.380,75
8	KNNR 6 0113-d.202	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1380,75	m ²	
			m ²	
				1.380,75
9	KNNR 6 0103-d.203	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza wzmocnione niesortem kamiennym Pow. profilowania P= 0.5 m x 377,3 m x 2 = 377,3 m ² 377,3	m ²	
			m ²	
				377,300
10	KNNR 6 0113-d.201	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pobocza wzmocnione niesortem kamiennym P= 0.5 m x 1 587.1 m x 2 - [(72m+32m)x0,5] = 1535,1 m ² 377,3	m ²	
			m ²	
				377,300
3 Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9				
11	KNNR 6 0204-d.304	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm 1342,94	m ²	
			m ²	
				1.342,940
4 Roboty wykończeniowe i inne - kod CPV - 45100000-9				
12	KNNR 5 0705-d.401	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT o śr.do 110 mm L = 5,0 m Krotność = 4 5	m	
			m	
				5,000
13	KNNR 5 0705-d.401	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT o śr.do 110 mm L = 4,0 m Krotność = 3 5	m	
			m	
				5,000