

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 5.4*20.82+5.4*20.82 5.4*6.70+4.10*6.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	224.856	
			m <sup>2</sup>	63.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.506</b>
2	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.5*0.60*0.50 1.85*0.45*0.45 1.50*0.40*0.40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.450	
			m <sup>3</sup>	0.375	
			m <sup>3</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.065</b>
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 20.82*2+6.7*2	m		
			m	55.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.040</b>
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 4.1*0.28*0.40*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.918</b>
5	KNR-W 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m <sup>2</sup> 0.16*5.40*4*40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	138.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.240</b>
6	KNR-W 4-01 0629-03	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania obm jak w poz 5 138.240	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	138.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.240</b>
7	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2 ceg. z cegły klinierowej obm jak w poz 2 1.065	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.065</b>
9	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 20*5.4*2	m		
			m	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
10	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach obm jak w poz 1 288.506	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.506</b>
11	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 288.506	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.506</b>
12	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm 288.506	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.506</b>
13	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 8.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
14	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 288.506	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.506</b>
15	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 20.82	m		
			m	20.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.820</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 55.04	m		
			m	55.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.040</b>
17	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 4*4.60	m		
			m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
19	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  288.506*0.04+1.06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>