

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie [(7.50+3.0)/2*5.20*2]+7.60*10.50*2+18.50*10.50	m ² m ²	408.450	
				RAZEM	408.450
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.60*2+3.0*2+18.5	m m	35.700	
				RAZEM	35.700
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.0*3	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 1at do 24 cm poz.2	m ² m ²	408.450	
				RAZEM	408.450
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (0.4*0.8*2.5)+(0.4*0.8*2.5)+(0.4*1.20*1.5)+(0.4*0.80*1.5)	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
8	kalk. własna	Frezowanie przewodów kominowych i wykonanie wkładów ceramicznych 10.0*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.40+0.80)*2*2.50*2+(0.40+0.80)*2*1.50+(0.4+1.20)*2*1.50	m ² m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
10	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 0.50*0.90*3+0.50*1.30	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.05	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
12	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.2	m ² m ²	408.450	
				RAZEM	408.450
15	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i 1at poz.2	m ² m ²	408.450	
				RAZEM	408.450
16	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami poz.2	m ² m ²	408.450	
				RAZEM	408.450
17	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicznej 17.50+4*1.0+10.50	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNR 0-15 0526-01 analogia	Osadzenie wylazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.5*4*4	m m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	NNRNKB 202 0517-03 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		poz.3	m	35.700	
				RAZEM	35.700
22	NNRNKB 202 0519-02 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		poz.4	m	21.000	
				RAZEM	21.000
23	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (kominy + kosze) $(0.4+0.8)*2*3*0.35+(0.4+1.2)*2*0.35+8.5*0.50*2$	m ²		
			m ²	12.140	
				RAZEM	12.140
24	KNR 2-02 0515-04 analogia	Założenie listew dociskowych o szer.0.1m - z blachy powlekanej (kominy)	m		
		$(0.4+0.8)*2*3+(0.4+0.2)*2$	m	8.400	
				RAZEM	8.400
25	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (okapy) $(18.5+5.60*2)*0.25+3.0*2*0.25$	m ²		
			m ²	8.925	
				RAZEM	8.925
26	KNR 4-01 0532-02 analogia	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wierzchów okien prostokątnych (facjat) z blachy powlekanej	m ²		
		1.20*1.50	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
27	KNR 4-01 0532-04 analogia	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) z blachy powlekanej	m ²		
		0.5*1.50*1.20*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.03+poz.7	m ³	15.054	
				RAZEM	15.054
29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		poz.28	m ³	15.054	
				RAZEM	15.054
30	kalk. własna	Opłata składowiskowa	m ³		
		poz.29	m ³	15.054	
				RAZEM	15.054