

1 Płyty warstwowe obłożyć płytami styropianowymi - elewacyjnymi (styropian twardy) o gr.3 cm na planie poliuretanowej, następnie nałożyć wyprawę elewacyjną w skład, której wchodzi:

- warstwa zbrojona, dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa, o parametrach technicznych: gęstość ok. 1,40kg/ dm3, czas na skórkowania ok. 20min, temp stosowania od +10 - +25°C, mostkująca rysy do 2mm, zbrojona włóknami, nie wymaga gruntowania, wysoce hydrofobowa,
- siatka, I warstwa siatka pancerna z włókna szklanego o gramaturze ≥330 g/ m2,
- warstwa zbrojona, II warstwa dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa, o parametrach technicznych: gęstość ok. 1,40kg/ dm3, czas na skórkowania ok. 20min, temp stosowania od +10 - +25°C, mostkująca rysy do 2mm, zbrojona włóknami, nie wymaga gruntowania, wysoce hydrofobowa
- siatka, II warstwa siatka z włókna szklanego o gramaturze ≥160 g/ m2,
- tynk elastomerowy w kolorze ścian (ustalić kolor z projektantem na budowie) o uziarnieniu 1,5mm, o parametrach zawartości wysoce elastycznych dyspersji elastomerowych, wraz z komponentami modyfikatorami reologii i selekcjonowanych wypełniaczy są matrxem elastomerowym ze zbrojeniem w strukturze włókien szklanych, węglowych i poliakrylamidowych.

Należy pamiętać o zastosowaniu na narożach systemowych kątowników aluminiowych z pasami siatki montażowej i o wzmocnieniu naroży wszelkich otworów wraz z uszczelnieniem wszelkich otworów, np. pomiędzy wyprawą elewacyjną, a stolarką. Tynk odporny na uszkodzenia mechaniczne do 100 J, samoczyszczący, odporny na algi, grzyby i pleśń, ze strukturą kamyczkową.


Montaż daszku szklanego, systemowego (podwójne szkło hartowane ) na cięgnach ze stali kwasoodpornej, zamocowanych do konstrukcji łącznikami ze stali kwasoodpornej.

C	DACH	Umin= 0,18 [W/m²K]
BLACHODACHÓWKA z posypką W KOLORZE CZERWONYM, CEGLASTYM O MATOWYM WYKOŃCZENIU POWIERZCHNI		
KONTROLATY - 2,5 x 4 cm, LATY - 8 x 4 cm		
WIATROZOLACJA - DRAFTEX		
WIAZAR STALOWY, PROFIL 80x40x2		
- ROZSTAW CO 1,20 m		
PODDASZE NIEUŻYTKOWE		
MONTOWANE NA DOLNE PASY WIAZARA		
BLACHA OCYNKOWANA O GR. 0.55 mm		
WEŁNA MINERALNA		
20 cm		
FOLIA PAROIZOLACYJNA		
PŁYTA WŁÓROWA		
1,8 cm		
PŁYTA G-K O ODPORN. OGNIOWEJ EI30		

BUDYNEK zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III, BUDYNEK - NISKI

Klasa odporności pożarowej budynku - "D" :

- główna konstrukcja nośna: R 30,
- strop: REI 30,
- ściany zewnętrzne E I 30,




A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Umin= 0,23 [W/m²K]
TYNK CIENKOWARSTWOWY	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
STYROPIAN 3 cm + klej w planie	
PŁYTA WARSTWOWA z rdzeniem Izowall PUR - 10,0 cm	

B	POSADZKA NA GRUNCIE Umin= 0,30 [W/m²K]
---	--

WYKŁADZINA PCV - R10	3.5 mm
PŁYTA OSB (2x 1.8 cm)	3.6 cm
WEŁNA MINERALNA TWARDA	12 cm
U= 0.30 [W/m²K]	
PAROIZOLACJA	
BLACHA DENNA	0.55 cm
FOLIA P E gr.0.02cm	
2 x DYSPERBIT	
BETON C 12/15 gr.15cm ZBR. SIATKA ŚR.4.5mm 10x10 cm	
PIASEK ZAGĘSZCZANY MIN. 20 CM	
GRUNT RODZINY	

A'	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (PRZY WIAZARZE STALOWYM)
TYNK CIENKOWARSTWOWY	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
STYROPIAN 3 cm+ klej w planie	
PŁYTA OSB GR. 24 MM, MONTAŻ NA WKRETY	
WIAZAR STALOWY	



BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RALEWSKA

tel. kom.: +48 695 886 598  
pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3(kawęske od parku)  
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A	Nr rys.:	6
Projektant:	MIASTO I GMINA BIERUTÓW	Data:	
mgr inż. arch. GRAŻYNA RALEWSKA	UL. MONIUSZKI 12. 56-420 BIERUTÓW	24.05.2017	PB/PW
mgr inż. arch. PIOTR LEONSKI	nr upr. 04 / 04 / DOJA w spec. arch.	Podpis:	ARCH.
nr upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.		Podpis:	ARCH.
Obiekt:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ DOŁĄZDAMI dz.nr. 38, obręb STRZAŁKOWA, 56-420 BIERUTÓW	Skala:	1:50
		Nr strony:	