

1.4	WC NP.
4,84	pos. PCV

H pom. = 3,00 m

1. MISKA USTĘPOWA
   -górna wysokosć miski ustępowej wraz z deską max 45 cm
   -wymiar od osi miski ustępowej do ściany 45 cm
   -wymiar od osi toalety do uchwytu zewnętrznego 45 cm
2. UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ (∅ zew. 35 mm)
   -wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej
   - przyścienny dł. 85 cm; 20 i 7,5 cm od ściany, na wys.80cm
   - zewn. dł. 90 cm; odkładany na ścianę, na wys.80cm
   - pionowy, wysokość 70 cm,w odległości 85 cm od ściany
3. UMYWALKA
   -szer. 62 cm, głęb. 45 cm
   -szerokość strefy przy umywalce 90 cm
   -odl. spodu umywalki od podłogi 70 cm
   -odl. górnej krawędzi umywalki od podłogi 80 cm
   -syfon przyścienny - odpływ 30-35 cm od posadzki przesunięty w osi pionowej
   - bateria na wys.110 cm lub nasadowa
   -uchwyt baterii umywalkowej z przedłużonym ramieniem
4. UCHWYTY PRZY UMYWALCE (∅ zew.35 mm)
   -wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej
   górna krawędź uchwytu na wysokości 75 cm
   - poziomy dł. 90 cm; 25 cm od ściany
   - poziomy dł. 90 cm; odkładany na ścianę
5. DRZWI
   -światło 90 cm; otwór 100 cm
   - uchwyt na wys. 80-85 cm lub klamka na wys. 90 cm
6. POZOSTAŁE ELEMENTY
   - dolna krawędź lustra uchylnego na wys. 100 cm
   - dzwonek umieszczony przy misce ustępowej, oraz przy umywalce (h=65cm)
   - dozowniki mydła na wys. 120 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.
   - ręczniki do rąk na wys. 100 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.
   - włącznik światła wys. 110-120 cm
   -zastosowana apteczka na wysokości 120 cm
   -podajnik papieru toaletowego na wysokości 100 cm,wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.
7. PISUAR ZAMYKANY KLAPKĄ

uchwyt stały

uchwyt uchylny

ARCHIGRA
BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA
tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A(wejście od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys.:	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - RZUT		Nr rys.: 03
Inwestor:	MIASTO I GMINA BIERUTÓW 56-420 BIERUTÓW, MONIUSZKI 12	Data: 24.05.2017	Stadium: PB/PW
Projektował:	mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA upr.nr 04/04/DOIA w spec. arch.	Podpis:	Branża: ARCH.
Sprawdził:	mgr inż.arch. PIOTR LEOŃSKI nr upr.215 / 90 / UW w spec. arch.	Podpis:	Branża: ARCH.
Oblekt:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ DOJAZDAMI dz.nr. 38, obręb STRZAŁKOWA, 56-420 BIERUTÓW	Skala: 1:25	Nr strony: