


RZUT PŁYTY GÓRNEJ

NA PŁYTCIE USTAWIĆ KRĘGI Ø 60  
STYK NA ZAPRAWIE CEM. USZCZELNIĆ LEPIKIEM



| ELEMENT            | NR | Ø<br>mm | Dł.<br>(m) | SZT.   | Całkowita dł. dla |         |
|--------------------|----|---------|------------|--------|-------------------|---------|
|                    |    |         |            |        | (m)               | Ø (A I) |
| ŚCIANY             | 1  | 8       | 3,38       | 64     | 216,32            |         |
|                    | 2  | 8       | 2,10       | 32     | 67,20             |         |
|                    | 3  | 8       | 2,12       | 32     | 67,84             |         |
|                    | 4  | 8       | 0,47       | 44     | 20,68             |         |
| DNO                | 5  | 8       | 1,80       | 120    | 216,00            |         |
|                    | 6  | 8       | 3,38       | 22     | 74,36             |         |
|                    | 7  | 10      | 3,48       | 5      | 17,40             |         |
|                    | 8  | 10      | 3,40       | 20     | 68,00             |         |
| PŁYTA<br>GÓRNA     | 9  | 10      | 3,50       | 5      | 17,50             |         |
|                    | 10 | 10      | 3,40       | 20     | 68,00             |         |
|                    | 11 | 10      | 0,94       | 10     | 9,40              |         |
|                    | 12 | 10      | 1,18       | 18     | 21,24             |         |
|                    | 13 | 10      | 0,75       | 18     | 13,50             |         |
| RAZEM (mb)         |    |         | 662,4      | 215,04 |                   |         |
| CIĘŻAR JEDN. KG/mb |    |         | 0,395      | 0,617  |                   |         |
| RAZEM KG           |    |         | 261,65     | 132,68 |                   |         |
| OGÓŁEM (KG)        |    |         | 394,33     |        |                   |         |

BETON B 20  
BETON PODŁOŻA B 7,5  
STAL A I

|   |   |          |            |                   |  |
|---|---|----------|------------|-------------------|--|
| Nazwa p.s. : ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY V =10m <sup>3</sup> na nieczystości ciekłe |   |          |            | Nr rys. : 1 - INS |  |
| Investor :  | MIASTO I GMINA BIERUTÓW<br>UL. MONIUSZKI 12 , 56-420 BIERUTÓW                         | Data :   | 24.05.2017 | Stadium : PB/PW   |  |
| Projektował :   | mgr inż.arch. GRAŻYNA RAJEWSKA<br>nr upr.04 / 04 / DOIA- specjalność architektoniczna | Podpis : |            | Branża : ARCH.    |  |
| Projektował :   | mgr inż. nr upr. WOJCIECH SWITON<br>np. urawn. 6/ DOŚ / 04                            | Podpis : |            | Branża : KONSTR   |  |
| Opiekł :  | BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI STRZAŁKOWA, GMINA OLEŚNICA.                 | Skala :  | 1:25       | Nr strony :       |  |

BIURO PROJEKTOWE  
GRAŻYNA RAJEWSKA  
tel. kom. : +48 607 569 726, +48 695 886 598  
pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Willeńska 3A(wjeście od parku)  
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl