

Bierutów, dnia 08.11.2017 r.

IR. 2710.13.6.2017.AK

Zapytanie nr 5 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Zapis SIWZ: „pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową” - informuję, że pojemniki dwukołowe zgodnie z zapisami RAL GZ951/1 oraz EN840 określają możliwość opróżniania pojemników dwukołowych wyłącznie listwą grzebieniową. Tylnymi wysięgnikami nie jest to możliwe. Proszę o modyfikację zapisów SIWZ.

odp.: *Zamawiający dokona zmian: "pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową"*

2. Czy zapis „na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” może być zastąpiony znakiem graficznym „przekreślony ogień” - takie rozwiązanie jest dopuszczone przez zapisy RAL GZ951/1 a także umożliwia identyfikację zapisu dla osób niedowidzących, obcojęzycznych.

odp.: *Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie tłoczenia "NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" znakiem graficznym "przekreślony ogień".*

3. Zapis SIWZ „każda ze ścian korpusu pojemnika musi posiadać pionowe przetłoczenia wzmacniające od połowy korpusu do jego podstawy” - analizując zapisy SIWZ oraz dostępność produktów na rynku producentów nie występuje pojemnik o takiej konstrukcji. Występują przetłoczenia na całej wysokości korpusu ale tylko ścian frontowych i tylnych lub całkiem gładkie ściany. Dodatkowo gładkie ściany pojemników gwarantują, że odpad nie przykleja się do ścian i łatwiej opróżniać takie pojemniki. Przetłoczenia ścian na tak małej powierzchni dodatkowo utrudnia dobór odpowiedniej wielkości np. nalepek na pojemnikach, taki pojemnik przestaje być estetyczny. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo pojemniki np. z gładkimi ścianami korpusu pojemnika?

odp.: *Zamawiający dopuszcza pojemniki z tłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu ścian frontowych i tylnych, natomiast nie dopuszcza pojemników ze wszystkimi gładkimi ścianami. Pojemniki muszą być wzmocnione ze względu na rodzaj odpadu w nim zbierany.*

4. Zapis SIWZ „Termin realizacji dostawy przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2017 r.” - w praktyce przy przedłużającej się procedurze przetargowej może się okazać, że termin podpisania umowy będzie pod dacie wyznaczonej na realizację.

Czas jaki jest potrzebny na realizację tak dużego zamówienia, to minimum 4 tygodnie.

Proszę o wyrażenie terminu realizacji w dniach bądź tygodniach liczonych od momentu podpisania umowy.

odp.: *Zamawiający dokona zmian:*

„Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.”