



DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZP.8034.334.2017

Wrocław, dnia 01.02.2018 r.

Gmina Bierutów

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

dotyczy: **Uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów.**

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie jw., **Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu**, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 oraz art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222), **uzgadnia przedłożoną dokumentację** techniczną przebudowy dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów, **z uwagą:**

- połączenie konstrukcji nawierzchni jezdni zjazdów z betonu asfaltowego i istniejącej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej należy wykonać poprzez stopnie; na powierzchniach warstw nawierzchni należy doprowadzić nowe warstwy podbudowy i warstwę wiążącą na ułożonej i zagęszczonej warstwie wiążącej z betonu asfaltowego należy po skropieniu emulsją asfaltową ułożyć geokompozyt o szerokości co najmniej 0,5 m po każdej stronie połączenia jezdni drogi wojewódzkiej z jezdnią zjazdów.

Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami decyzji nr ZP/0240/I/4/2018 z dnia 04.01.2018 r., znak ZP.8034.334.2017.

Jednocześnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje Państwu prawo do dysponowania gruntem działki drogowej nr 550/3, AM-1, obręb 0011 Solniki Wielkie, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451, na cele budowlane realizacji ww. inwestycji.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Tadeusz Spoka

Załączniki:

- Nr 1 opiewana dokumentacja techniczna- 1 egz.

Otrzymują:

1. Grzegorz Zagórny, Projektowanie i Nadzory Inwestorskie, Stradomia Wierchnia 11, 56-500 Syców – pełnomocnik Gminy Bierutów,
2. ZP aa.

Sprawę prowadzi: Karolina Zygadło, tel. 71 39 17 212, e-mail: karolina.zygadlo@dsdik.wroc.pl

Inwestor:



Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

Jednostka projektowa:



Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny
 Stradomia Wierchnia 111, 56-500 Syców



Nazwa opracowania:

**Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451
 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3
 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1,
 obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów**

Projekt techniczny

Dokumentację opracował

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU

Załącznik Nr..... do pisma Nr.....

ZP.8034334.2017

01 LUT. 2018

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis/pieczałka
Projektant	mgr inż. Grzegorz Zagórny	55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 spec. drogowa	mgr inż. Grzegorz Zagórny projektant, kierownik budowy i robót w specjalności inżynierskiej bez ograniczeń nr ewid.: 55/DOŚ/04 / 73/DOŚ/06 18.01.2018 r.

01 LUT. 2019

Spis treści

Opis techniczny	
Spis treści	s. 3
Przedmiot opracowania	s. 4
Podstawa opracowania	s. 4
Cel opracowania	s. 4
Stan istniejący	s. 4
Stan projektowany	s. 5
Wykonawstwo	s. 5
Odwodnienie	s. 5
Część rysunkowa	
Plan orientacyjny rys. nr 1	s. 7
Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2	s. 9
Przekrój normalny rys. nr 3	s. 11
Profil podłużny rys. nr 4	s. 13
Część formalna	
Decyzja WZDW	s. 15

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

01 LUT. 2018

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- a) Przeprowadzone pomiary w terenie.
- b) Konsultację i wstępne uzgodnienia z Inwestorem.
- c) Aktualne przepisy branży drogowej oraz obowiązujące normy i wytyczne, a także literatura techniczna.
- d) Uzgodnienia – wytyczne otrzymane od zarządcy drogi.
- e) Decyzja Nr ZP/0240/I/4/2018 z dnia 04.01.2018 r. wydana przez DSDiK we Wrocławiu.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest określenie rozwiązań technicznych i nakładów rzeczowych przebudowy zjazdów.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Przebudowywane zjazdy znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie. Zjazdy łączą się z drogą wojewódzką o nawierzchni bitumicznej, której szerokość w miejscu zjazdu wynosi 6,3 m. Droga wojewódzka po stronie przeciwnej do zjazdów ograniczona jest krawężnikiem betonowym wzdłuż którego ułożono ściek z kostki betonowej.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z DSDiK we Wrocławiu średni dobowy ruch (SDR) na drodze wojewódzkiej nr 451 na odcinku Oleśnica – Bierutów, kształtował się wg GPR w roku 2015 na poziomie 5722 pojazdów silnikowych ogółem.

01 LUT. 2018

Nazwa odcinka	SDDRR poj. silnik. ogółem	Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych						
		Motocykle	Sam. osob. mikrobusey	Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze)	Samochody ciężarowe		Autobusy	Ciągniki rolnicze
					bez przycz.	z przycz.		
poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę	poj./dobę
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oleśnica-Bierutów	5722	40	4824	383	137	298	29	11

5. STAN PROJEKTOWANY

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 55 ust. 1, pkt. 3) zjazd projektuje się jako zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego.

Opis stanu projektowanego:

Zjazd w km 9+173,3 szerokość jezdni bitumicznej zjazdu 3,5 m. Łuki wyokrąglające włączenie z drogą publiczną o promieniach $R=5,0$ m. Warstwę ścieralną stanowić będzie beton asfaltowy BA o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

Zjazd w km 9+345 szerokość jezdni bitumicznej zjazdu 5,5 m. Łuki wyokrąglające włączenie z drogą publiczną o promieniach $R=5,0$ m. Warstwę ścieralną stanowić będzie beton asfaltowy BA o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

Szczegóły lokalizacji zjazdów pokazuje rysunek nr 2.

Konstrukcję dla zjazdów zaprojektowano w następującym układzie warstw :

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 10cm
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm grubości 20cm
- ~~Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm~~
- Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/25 mm grubości 15 cm.

01 LUT. 2018

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DROG I KOLEJ. Dokumentacja techniczna wykonania zjazdu

WE WROCŁAWIU
650-001255179, ul. Krakowska 21
Tel. (071) 39 17 100 do 104, fax (071) 39 17 101
Regon 001255179, NIP 897-15-90-801

Wszelkie roboty winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, z odpowiednich materiałów, posiadających stosowne atesty jakościowe, oraz odpowiednim sprzętem. W trakcie robót ich jakość winna być sprawdzana w sposób wymagany obowiązującymi normami i przepisami. Roboty wykonywane mają być w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników drogi. Materiały wykorzystane do wykonania zadania wcześniej zostaną zgromadzone na terenie inwestora tak aby w czasie zajęcia jezdni nie było potrzeby wykonywania rozładunku z drogi wojewódzkiej.

7. ODWODNIENIE


Wody opadowe z drogi wewnętrznej zostaną w całości zagospodarowane w pasie drogi gminnej, działka nr 556, AM-1.

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Zagórny
projektant, inżynier budowy i robót
w specjalności inżynier budowy i robót
nr ewid. 5200/06

01 0-1 LUT. 2018

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DROGOWA
WE WROCŁAWIU
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 21
Tel. (071) 39 17 100 do 104, Fax (071) 39 17 11
Regon 001255179, NIP 897-15-90-80
(9)




Inwestor		Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów	
Jednostka projektowa		Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Stradomia Wierchnia 111, 56-500 Syców	
Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1 obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów			
Plan orientacyjny			
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Zagórny	55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 /spec. drogowa/	
Stadium:	Branża:	Skala:	Rysunek nr
PW	Drogowa	1:25000	1
Data: 01.18.2018 r.			

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500


Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRDN86-NH
Sekcje mapy: 6.149.16.03.1.3; 6.149.16.03.1.4
obr. Solniki Wielkie 0011: dz. 536, 550/3

Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Jednostka ewidencyjna: 021402_5, Bierutów - obszar
Dz. 0011, Solniki Wielkie






układ wys.: PL-KRDN86-NH

Województwo: dolnośląskie
Powiat: oleśnicki
Jednostka ewidencyjna: 021402_5, Bierutów - obszar wiejski
Obręb: 0011, Solniki Wielkie



Legenda /powierzchnie i elementy projektowane/:

-  Zjazd w pasie drogi wojewódzkiej
-  Zjazd w pasie drogi gminnej
-  Granica działek

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
Tel. (071) 39 17 100 do 104, Fax (071) 39 17 105
Regon 001255179, NIP 897-15-90-801
01 LUT. 2018

Inwestor:



Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

Jednostka projektowa:








Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny
Stradomia Wierchnia 111, 56-500 Syców



Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów

Projekt zagospodarowania terenu

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Zagórny	55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 /spec. drogowa/		
Stadium: PW	Branża: Drogowa	Skala 1:500 [m]	Rysunek nr 2.0	Data: 20.01.2018 r.







WOJEWÓDZKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
tel. (071) 39 17 100 do 104, Fax (071) 39 17 105
regon 001255179, NIP 897-15-90-801
(9)


01 LUT. 2018

- 1**
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm
Skroplenie asfaltem w ilości 1 kg/m²
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 10cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm grubości 20cm
Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/25 mm grubości 15 cm

- 2**
Pobocze z niesortu kamiennego grubości 15 cm

Inwestor:				Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów	
Jednostka projektowa:			Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Syców		
Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1 obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów					
Przekroje normalne					
Stanowisko		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień / Specjalność	Podpis
Projektant		mgr inż. Grzegorz Zagórny		55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 /spec. drogowa/	
Stadium: PW		Branża: Drogowa	Skala 1:50 [cm]	Rysunek nr 3.0	Data: 18.01.2018 r.

Zjazd w km 9+173,3




P.P. = 152,00

RZĘDNE NIWELETY	155,43	155,41	155,31
ELEMENTY NIWELETY			
RZĘDNE TERENU	155,43	155,37	155,31
ELEMENTY TRASY			
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,20	30,00




Zjazd w km 9+345



P.P. = 154,00





RZĘDNE NIWELETY	157,08	157,05	157,00	156,95	156,82
ELEMENTY NIWELETY					
RZĘDNE TERENU	157,08	156,95	156,85	156,79	156,75
ELEMENTY TRASY					
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,70	4,40	7,00	14,00



— Niweleta projektowana zjazdu
— Niweleta istniejącego terenu

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
Tel. (071) 39 17 100 do 104, Fax (071) 39 17 105
Regon 001255179, NIP 897-15-90-801
(9)

01 LUT. 2018

Inwestor:		 Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów		
Jednostka projektowa:		 Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Syców 		
Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjny 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej - działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów				
Profil podłużny				
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Zagórny	55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 /spec. drogowa/		
Stadium:	Branża:	Skala	Rysunek nr	Data:
PW	DR	1:50/500 [m]	4	18.01.2018 r.

04 STY 2018
data

Urząd Miejski
Wrocław, dnia 04.01.2018 r.
10.01.2018

ZP.8034.334.2017

DECYZJA Nr ZP/0240/1/4/2018

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a także § 1 Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3277/V/17 z dnia 17 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Makarowskiej - Kierownikowi Działu ochrony Pasa Drogowego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek i na rzecz Gminy Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów:

zezwała

na przebudowę dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów, przy spełnieniu następujących warunków:

1. Uzgodnione dwa zjazdy do przebudowy oznaczone są na opieczetowanej kopii projektu zagospodarowania terenu, będącej załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.
2. Nawierzchnię zjazdu w granicach pasa drogowego należy zaprojektować i wykonać jako nawierzchnię twardą ulepszoną.
3. Zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 poz. 124), każdy zjazd publiczny powinien mieć:
 - szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze wojewódzkiej nr 451,
 - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,0 m,
 - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%,
 - zjazd oznaczony nr 2 należy przebudować tak aby oś tego zjazdu była pod kątem maksymalnie zbliżonym do kąta prostego w stosunku do osi jezdni drogi wojewódzkiej.
4. Należy wykonać projekty organizacji ruchu zastępczego i docelowego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729, ze zmianami) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, podlegają zaopiniowaniu przez Komendę Wojewódzką Policji oraz DSDiK, a następnie zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
5. Roboty przy przebudowie zjazdu powinny być wykonane bez wstrzymania ruchu na drodze wojewódzkiej.
6. DSDiK we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
7. Po realizacji zadania należy wykonać pomiary powykonawcze i dostarczyć do zarządcy drogi.

UZASADNIENIE

W dniu 24.11.2017 r. do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynął wniosek z dnia 21.11.2017 r. (wraz z uzupełnieniem w dniu 13.12.2017 r.) Gminy Bierutów o wydanie zezwolenia na przebudowę dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 451 (DW 451) w miejscowości Solniki Wielkie z działki drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 550/3 na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 536, AM-1, obręb Solniki Wielkie, gmina Bierutów. Na podstawie przedłożonego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Solniki Wielkie – uchwała nr XXIII/143/2004 Rady Gminy Miejskiej w Bierutowie z dnia 24.06.2004 r., ustalono, że działka nr 536 w Solnikach Wielkich przeznaczona jest

pod komunikację publiczną – drogi i ulice dojazdowe i zbiorcze. Zatem wnioskowane zjazdy **tut. zarząd drogi klasyfikuje jako zjazdy publiczne**, § 55 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. 2016 poz. 124); „**określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym.**”

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów DSDiK stwierdza, że wnioskowane zjazdy do przebudowy obecnie są zjazdami gruntowymi, zlokalizowanymi w obszarze zabudowy, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. DW 451 na tym odcinku jest drogą klasy G (główną), gdzie natężenie ruchu drogowego – SDR na tym odcinku wynosi 5722 poj./d, przy 3410 poj./dobę jako średnie natężenie ruchu na drogach wojewódzkich, wg pomiarów przeprowadzonych w 2015 r. (dane dostępne pod adresem www.dsdik.wroc.pl). Na rozpatrywanym odcinku DW 451 ma przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy, po stronie wnioskowanych zjazdów jest pobocze gruntowe, chodnik jest po drugiej stronie drogi oddzielony od jezdni pasem zieleni. W osi jezdni na tym odcinku drogi funkcjonuje drogowe oznakowanie poziome linia P-1 pojedyncza obustronnie przekraczalna.

Mając powyższe na uwadze DSDiK we Wrocławiu przychylił się do wniosku i orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową zjazdów należy dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) należy uzgodnić z zarządcą drogi dokumentację techniczną zjazdów o parametrach technicznych określonych niniejszą decyzją, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016 poz. 124).

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót w pasie drogowym. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządu drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powołując się na niniejszą decyzję. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Ponadto, na podstawie art. 29a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy jw.

Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazdy nie zostaną przebudowane.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KIEROWNICZKA
ODWOŁAŃ
[Signature]
Elżbieta Makulowska

Załączniki:

- Nr 1 opieczetowana kopia PZT, skala 1:1000- 1 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Blerutów,
2. ZP a/a

Sprawę prowadzi: Karolina Zygałto, tel. 71 39 17 212, e-mail: karolina.zygadlo@dsdik.wroc.pl

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
 WE WROCŁAWIU
 Załącznik Nr. 1 do decyzji Nr. ZP/2405/14/2018
 ZP 8034 834 2017
 01 STY. 2018

Inwestor	Gmina Bierutów, z siedzibą ul. Moniuszki 12, 56 – 420 Bierutów	
Obiekt:	SOLNIKI WIELKIE- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo Solniki Wielkie położonej na dz. Nr 533, 534, 535, 536.	Skala 1:500
Rysunek	Plan zagospodarowania terenu km 0+510,87÷1+142,48	Numer rysunku 4.2
Stadium	Projekt budowlany i wykonawczy mgr inż. JAN RUSZKIEWICZ	Data Wrzesień 2015r.
Projektant	Inżynier budownictwa lądowego Uprawniony do projektowania, Kierownik nadzoru budowlanego w zakresie budowy dróg, lotnisk i mostów. Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/89 UW	Egzemplarz nr
Podpis	Podpis	Podpis