

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
NR	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SYMBOL	J-2	J-3	J-4	J-5	K-1	K-2	L-1	Ł-1	M-1	M-2
WYMIARY W ŚWIEŹLE ŚCIAN	zew. 100/182 wew. 125/208, 201	zew. 100/182 wew. 122/208, 198	zew. 100/187 wew. 127/210, 198	zew. 99/183 wew. 116/200, 196	zew. 92/180 wew. 110/203, 199	zew. 93/180 wew. 109/199	zew. 78/50 wew. 80/53	zew. Ø 55 wew. Ø 58	zew. 36/70 wew. 51/86, 80	zew. 36/69 wew.54/88, 79
SCHEMAT I WYMIARY OKNA										
MATERIAŁ	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
IŁOŚĆ/ PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ/ PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ/ I PIĘTRO	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-
IŁOŚĆ/ PODDASZE	-	-	-	-	-	-	10	2	6	3
SUMA:	4	1	1	1	1	1	10	2	6	3
UWAGA:	OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE I STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTÓWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKŁEM TERMO U 1,1 I OKUCIAMI ROTO NT Z KANTÓWKI OKIENNEJ KLASA I. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJĄ HIGROSKOPIJNĄ. STOLARKA ZEWNĘTRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOŚCI 1,5 m OD POZIOMU PODŁOGI									
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ										
	26	27	28	29	30	31	<div>UWAGA:</div> <div>1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, (W SZCZEGÓLNOŚCI WIELKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH). ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.</div> <div>2. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE OKIEN NALEŻY POMNIEJSZYĆ O LUZ MONTERSKI, ZALEŻNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.</div> <div>3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY, LICA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ ORAZ ŚWIEŹLE WĘGARKÓW.</div> <div>4. OKNA POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O REGULOWANYM STOPNIU PRZEPŁYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJĄC WŁAŚCIWY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEŃ</div> <div>5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZA W OPISIE TECHNICZNYM.</div> <div>Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych-zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).</div> <div>Teren budowlany powinien być przygotowany poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach przepisów BHP i ppoż.</div>			
SYMBOL	M-3	M-4	N-1	N-2	N-3	O-1				
WYMIARY W ŚWIEŹLE ŚCIAN	zew. 36/69 wew. 50/83, 82	zew. 36/68 wew. 50/87, 76	zew. 90/138 wew. 103/152	zew. 91/138 wew. 96/139	zew. 90/136 wew. 108/154, 146	zew. 52/137 wew. 68/148				
SCHEMAT I WYMIARY OKNA										
MATERIAŁ	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO				
IŁOŚĆ/ PIWNICA	-	-	-	-	-	-	<div>BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RAJEWSKA tel. kom: +48 695 886 598, +48 607 569 726 biuro/ pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/2 www.archigra.com.plarchigra@wp.pl</div> <div><div>Nazwa rys.:ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - projekt</div><div>Nr rys.:20</div></div>			
IŁOŚĆ/ PARTER	-	-	-	-	-	-				
IŁOŚĆ/ I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-				
IŁOŚĆ/ PODDASZE	1	1	2	1	1	1				
SUMA:	1	1	2	1	1	1				
UWAGA:	OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE I STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTÓWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKŁEM TERMO U 1,1 I OKUCIAMI ROTO NT Z KANTÓWKI OKIENNEJ KLASA I. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJĄ HIGROSKOPIJNĄ. STOLARKA ZEWNĘTRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOŚCI 1,5 m OD POZIOMU PODŁOGI									