


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
L.P.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]			
		SUFIT	KAFLE	KAFLE	TYNOK
1.1	WIATROLAP	5,90	6,80	-	20,13
1.2	ŚWIETLICA	69,97	70,00	-	84,12
1.3	POM. GOSPODARCZE	20,43	20,55	48,30	-
1.4	KOMUNIKACJA	5,63	5,85	-	20,05
1.5	POM. SOCJALNE	4,40	4,50	21,30	-
1.6	WC NP / MĘSKIE	8,10	8,16	30,81	-
1.7	WC DAMSKIE	2,46	2,55	23,48	-
1.8	POM. GOSP. NA SPRZĘT	25,12	25,50	-	43,03
SUMA		142,01	143,91	123,89	167,33

1.1 WIATROLAP, 1.2 ŚWIETLICA, 1.3 POM. GOSPODARCZE, 1.4 KOMUNIKACJA, 1.5 POM. SOCJALNE, 1.6 WC NP / MĘSKIE, 1.7WC DAMSKIE, 1.8 POM. GOS. NA SPRZĘT - PŁYTKA CERAMICZNA, KAFLE 30 X 30 CM, GRES SZKLIWIONY, ANTYPOŚLIZGOWY R9 KĄT POSŁUŻGU - 10, KOLOR JASNY POPIEL, UKŁADANE W KARO, FUGA KOLOR DOBRANY DO KOLORYSTYKI KAFEL O GR. 2 MM, RODZAJ PŁYTEK UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM



<b>ARCHIGRA</b>		BIURO PROJEKTOWE	
GRAŻYNA RAJEWSKA		RAJEWSKA	
ul. Łódź 1, 01-644 Warszawa		tel. kom.: +48 905 995 995	
www.archigra.com.pl		e-mail: biuro@archigra.com.pl	
Nazwa projektu:		Data:	
RZUT PRZYZIEMIENIA - POSADZKI		21.10.2016	
MIASTO GIMNA BIERUTÓW		P.W.	
56-420 BIERUTÓW, MONUSZKA 12		ARCH.	
mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA		1:50	
upr. nr 04104/DDOIA, w spec. arch.			
Strona:		14	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ			
ORAZ NIEZBĘDNYMI ZAGOSPODAROWANIEM CZĘŚCI			
DZIAŁKI, OBRĘB SĄTOK, dz. nr. 30/2			