

A	COKÓŁ / ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	MOZAIKA NAD POZIOMEK TERENU
	FOŁIA KUBEŁKOWA DO POZIOMU TERENU
	TERMOIZOLACYJNE PŁYTY DRENAŻOWE XPS
	MOCOWANE MASA KLEJOWA gr. 10cm
	MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA
	WARSTWA GRUNTUJĄCA
	BETONOWY BŁOCZEK FUNDAM. gr.=24 cm
	MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA


B	PODESTY / DOJŚCIA
	KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK SZARY gr. 8 cm
	SPOIWO STYPKIE (mieszanka piask.-cement.)
	PIASEK ZAGĘSZCZONY gr. 5 cm
	KRUSZYWO ŁAMANE DROBNE gr. 10 cm
	KRUSZYWO ŁAMANE GRUBE gr. 30 cm

C	POSADZKA NA GRUNCIE
	POSADZKA CERAMICZNA
	POS.CEMENTOWA gr.5cm
	ZBR. SIATKA ŚR.4,5mm 10x10 cm
	PŁYTA IZOLACYJNA
	ZE STYROPIANU TWARDEGO gr.10 cm
	FOŁIA P E gr.0,02cm
	BETON C 12/15 gr.15cm
	FOŁIA P E gr.0,02cm
	WARSTWA KERAMZYTU gr.15 cm
	WARSTWA GEOWŁÓKNINY
	PIASEK ZAGĘSZCZANY MIN. 20 CM
	GRUNT RODZIMY

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY
	STYROPIAN FASADOWY gr.15 cm
	BŁOCZEK SILIKA gr.24 cm, KŁASA WYTŹYWM.
	NA ŚCISKANIE 15N/mm2
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

G	STROP NAD PARTEREM
	PODDASZE NIEUŻYTKOWE
	PŁYTA OSB PW gr.24 mm
	POŁOŻONA NA GÓRNYM PASA WIĄZARA
	- KOMUNIKACJA
	IZOLACJA - WEŁNA TWARDA
	KAMIENNA ZAMOCOWANA POMIĘDZY
	WIĄZAREM - 25 cm
	PŁYTA OSB PW gr.24 mm
	MOCOWANE DO DOLNEGO PASA WIĄZARA
	WKREŚ OCYNKOWANY I PASTYLOWANY
	PROFİLE CD 60 MOCOWANE DO OSB
	PŁYTY SYSTEMOWE G-K O ODPORNOŚCI
	OGNIOWEJ REI 60
	GLADZ

H	POKRYCIE DACHU
	DACHÓWKA CERAMICZNA - KAPİÓWKA
	ŁATY POD POKRYCIE DACHOWE
	I KONTRALATY 2,5 x 4 cm
	WIATROIZOLACJA
	SZCZELIINA WENTYLACYJNA
	WIĄZARY DREWNIANE
	WEŁNA MINERALNA gr.25 cm
	MOCOWANA POMIĘDZY WIĄZARAMI
	KONTRALATY POZIOMUJACE
	FOŁIA PAROIZOLACYJNA
	PŁYTY KARTONOWO - GİPSOWE gr.2cm



UWAGA:
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ PIONOWĄ NALEŻY
WYCIĄGNAĆ MIN. 30 cm NAD POZIOM GRUNTU
- IMPREGNACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
ZEWNĘTRZNYCH, DREWNIANYCH

ARCHIGRA			
B I U R O P R O J E K T O W E			
GRAŻYNA RAJEWSKA			
tel. kom. : +48 895 886 598			
praca: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/więże od parku			
www.archigra.com.pl			
archigra@archigra.com.pl			
N r p r s . :			
PRZEKRÓJ B-B - RYS. ZAMIENNE			
09			
Inwestor :			
MIASTO I GMINA BIERUTÓW			
56-420 BIERUTÓW, MONIUSZKI 12			
mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA			
upr. nr 04/04/DOIA w spec. arch.			
Projektant :			
BUDOWA BUDYNKU ŚWIECICY WIEJSKIEJ			
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ			
ORAZ NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZĘŚCI			
DZIAŁKI, OBRĘB SĄTOK, dz. nr. 30/2			
Skala :			
1:50			
N r p r s . :			
09			