

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	45233253-7		Nawierzchnie			
137	KNR 2-31 d.11 0101-01	SST D-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
	nawierzchnie zjazdu		100	m ²	100.000	
	miejsca parkingowe		110.5	m ²	110.500	
	chodniki		100	m ²	100.000	
					RAZEM	310.500
138	KNR 2-31 d.11 0101-02	SST D-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
	nawierzchnie zjazdu		Krotność = 5 100	m ²	100.000	
	miejsca parkingowe		110.5	m ²	110.500	
					RAZEM	210.500
139	KNR 2-31 d.11 0101-02	SST D-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
	chodniki		Krotność = 1.6 100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
140	KNR 2-31 d.11 0103-04	SST D-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			poz.137	m ²	310.500	
					RAZEM	310.500
141	KNR 2-31 d.11 0105-03	SST D-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			poz.137	m ²	310.500	
					RAZEM	310.500
142	KNR 2-31 d.11 0105-04	SST D-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 7 210.5	m ²	210.500	
					RAZEM	210.500
143	KNR 2-31 d.11 0114-05	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-uziarnienie 0-63	m ²		
			210.5	m ²	210.500	
					RAZEM	210.500
144	KNR 2-31 d.11 0114-07	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-uziarnienie 0-31,5	m ²		
			210.5+100	m ²	310.500	
					RAZEM	310.500
145	KNR 2-31 d.11 0114-08	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 2 210.5	m ²	210.500	
					RAZEM	210.500
146	KNR 2-31 d.11 0114-08	SST D-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 7 100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
147	KNR 0-11 d.11 0317-01	SST D-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typ prostokątny fa-zowany na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
			210.5	m ²	210.500	
					RAZEM	210.500
148	KNR 0-11 d.11 0316-01	SST D-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
149	KNR 2-31 d.11 0401-08	SST D-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			70+35	m	105.000	
					RAZEM	105.000
150	KNR 2-31 d.11 0402-04	SST D-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15	m ³		
			[0.15*0.30+0.10*0.15]*70	m ³	4.200	
					RAZEM	4.200

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.11	KNR 2-31 0403-03	SST D-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 70	m		
				m	70.000	
					RAZEM	70.000
152 d.11	KNR 2-31 0402-03	SST D-01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.10*0.15*35	m ³		
				m ³	0.525	
					RAZEM	0.525
153 d.11	KNR 2-31 0407-03	SST D-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35	m		
				m	35.000	
					RAZEM	35.000
154 d.11	KNR 2-01 0213-03	SST B-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.139*0.46+poz.139*0.28	m ³		
				m ³	74.000	
					RAZEM	74.000
155 d.11	KNR 2-01 0214-04	SST B-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV poz.154	m ³		
				m ³	74.000	
					RAZEM	74.000
156 d.11	kalk. własna	SST B-01	Opłata wysypiskowa poz.154	m ³		
				m ³	74.000	
					RAZEM	74.000
157 d.11	kalk. własna	SST D-01	Dostarczenie i montaż ławek parkowych 2	szk.		
				szk.	2.000	
					RAZEM	2.000
158 d.11	kalk. własna	SST D-01	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci parkowych 1	szk.		
				szk.	1.000	
					RAZEM	1.000
159 d.11	kalk. własna	SST D-01	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery trzystanowiskowego 1	szk.		
				szk.	1.000	
					RAZEM	1.000
160 d.11	KNR 2-31 0702-01 analogia	SST D-01	Słupki zabezpieczające przed wjazdem na chodnik -stal kwasodoporna h=1,10 2	szk.		
				szk.	2.000	
					RAZEM	2.000