

Bierutów, dnia 22.04.2020 r.

IR. 2710.4.2.2020.JP

Zapytanie nr 1 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Proszę o informację, czy pytania i odpowiedzi udzielone w I postępowaniu przetargowym są wiążące w obecnym postępowaniu?

odp. Tak, w odniesieniu do zakresu objętego obecnym postępowaniem.

2. W związku z faktem, że podstawą do realizacji obiektu budowlanego jest Projekt Budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę proszę o udostępnienie Projektu Budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę.

odp. W załączeniu.

3. Mając na względzie pytanie i odpowiedź z pierwszego postępowania przetargowego:

Zapytanie nr 8 z odp. Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 03.04.2020 r. prosimy o podanie przykładowego środka do zabezpieczenia konstrukcji dachowej do REI 15. Wg naszej wiedzy dostępne na rynku środki zabezpieczają konstrukcję drewnianą do NRO, nie zabezpieczają jej natomiast do klasy REI15.

*odp.:
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej konstrukcja dachu musi zostać zabezpieczona do R15, a przekrycie dachu do RE 15. Dopuszcza się dowolną metodę, w celu uzyskania powyższego zabezpieczenia. Zamiennie dopuszcza się wykonanie okładziny gkf dla całej konstrukcji dachu, przy zapewnieniu podłoża umożliwiającego montaż sufitów podwieszanych.*

Proszę o wyjaśnienie czy układ warstw dachu pokazany w dokumentacji jest prawidłowy i taki należy wycenić czy też należy wycenić pokrycie z dodatkową warstwą z okładziny gkf? Jeżeli tak proszę o rewizję do projektu pokazującą prawidłowy (zgodny z wymogami przeciwpożarowymi) układ warstw wraz z rozwiązaniami technicznymi dla montażu sufitów.

- odp. Jak opisano powyżej - drewniana konstrukcja dachu ma zostać zabezpieczona do R15. Projektant dopuszcza zastosowanie, zamiast odpowiedniego środka chemicznego (np. lakieru pęczniającego), zabezpieczenia w postaci obudowy gkf.**

W gestii Wykonawcy pozostawia się wybór ostatecznego rozwiązania, które powyższe zabezpieczenie zagwarantuje.

4. Czy wykonawca ma w swojej wycenie uwzględnić 10 cm płytę betonową na gruncie oraz 25 cm podsypkę na gruncie ponieważ brak tych elementów w w przedmiarze?

odp. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami- należy je uwzględnić. Wykonanie podsypki i jej odpowiednie przygotowanie, zostało uwzględnione w dziale 2. Roboty ziemne; poz. 19, 20.

Ilość betonu na poczet wykonania płyty na gruncie została uwzględniona w pozycji 48, zbrojenie płyty siatkami w poz. 54.