

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont fragmentu murów obronnych w Bierutowie</b>					
<b>1 Dokumentacja konserwatorska</b>					
1	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/1-c	Wstępne oględziny obiektu. Bardzo zły stopień trudności.	obiett.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/5-c	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności.	obiett.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3	TZKNC N-K/ d.1 VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo zły stopień trudności.	obiett.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
<b>2 Roboty murowe i konserwatorskie.</b>					
4	KNNR 2 d.2 1504-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		894	m <sup>2</sup>	894,000	
				RAZEM	894,000
5	KNNR 2 d.2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		894	m <sup>2</sup>	894,000	
				RAZEM	894,000
6	KNR 4-04 d.2 0901-06	Ustawienie rynny do gruzu	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny do gruzu	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
8	TZKNBK IV - d.2 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap.	m <sup>3</sup>		
		81*1,2*0,5	m <sup>3</sup>	48,600	
				RAZEM	48,600
9	KNR 19-01 d.2 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		48,6	m <sup>3</sup>	48,600	
				RAZEM	48,600
10	KNR 19-01 d.2 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		48,6	m <sup>3</sup>	48,600	
				RAZEM	48,600
11	TZKNBK IV - d.2 68	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zapr. cem.-wap.- wykonanie okapu	m <sup>3</sup>		
		36,7	m <sup>3</sup>	36,700	
				RAZEM	36,700
12	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchni okapu ceglanego.	dm <sup>2</sup>		
		31500	dm <sup>2</sup>	31 500,000	
				RAZEM	31 500,000